项目名称：能源集团公司一楼装饰修缮项目

序号	项目内容	备注说明	尺寸	单位
一	大堂			
1	左侧原有水池拆除		8.10	平方
2	过道原地面拆除		7.00	平方
3	右侧原有水池（连接会议室部分）池壁拆除		6.00	平方
4	左侧原有水池区填土		8.10	平方
5	右侧原有水池（连接会议室部分）填土		6.00	平方
6	过道地面铺砖（大理石）		15.00	平方
7	控制室地面铺砖		6.00	平方
8	原水池右侧墙体黑金沙大理石地脚线		15.00	平方
9	地面接缝金属线条		8.00	米
10	右侧原有水池（连接会议室部分）隔墙		1.00	项
11	右侧水池砖砌基础		1.00	项
12	右侧水池黑金沙大理石围边		4.03	米
13	新砌墙体及左侧水池墙面批灰乳胶漆		30.00	平方
14	墙体砌筑左侧不锈钢收口条		4	米
15	右侧原有水池（连接会议室部分）造景		1	项

16	前台左侧改造		1	项
17	施工区围挡		1	项
二	**会议室**			
1	原有地毯拆除		24.10	M2
2	原有舞台拆除		24.10	M2
3	舞台更换		24.10	M2
4	舞台地毯更换		24.10	M2
5	舞台侧面不锈钢收口		6.30	M
6	控制室玻璃门		1.00	扇
7	五金配件		1.00	项
8	玻璃门安装隔音毛刷		1.00	项
9	控制室原墙面、顶面修缮		28.50	M2
10	控制室踢脚线		9.00	M
11	控制室天花改造		6.18	M2
12	控制室空调改造		1.00	项
13	会议室改空调天花改造		1.00	项
14	天花乳胶漆修复		1.00	项
15	控制室及舞台线路改造		1.00	项
16	灯具、开关插座		1.00	项

17	音响系统调试		1.00	项
18	办公家具及屏幕保护		1.00	项
19	配电房拉主线至控制室		58	M
20	配电箱安装、含漏电开关		1	个
21	天花开孔、木工修复		7	个
22	楼面钻孔		2	个
23	天花漆面修复		1	项
24	LED屏布线强弱电		1	项
25	电箱		1	项
26	穿线墙板修复		1	项
三	**其余项目**			
1	地面保护		1	项
2	材料搬运		1	项
3	卫生清理		1	项
4	垃圾外运		1	项
5	建工险		1	项