广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中仁正和工程设计集团有限公司
2025年12月17日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年12月23日完成审查

室内设计工程一般施工细则(三)

项目中相应适用做法作 ☑ 表示。

类型	编号	项目	用料做法	适用范围	备注
			50mm*50mm*5mm冷镀角钢铁架，固定平直		
			20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	□ 4.12	砂岩石块件饰面	□25mm-40mm厚，白水泥背胶贴 □40mm-100mm厚，50mm*50mm*5mm冷镀角角钢铁架，固定平直，按石材板高度安装配 套水平不锈钢托板及百板平直，接缝宽2-3，本色填缝剂擦缝		
			20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	□ 5.1	水泥砂浆顶棚	10厚1:2水泥砂浆抹平		
			15厚1:3水泥砂浆抹平		
			素水泥浆结合层一遍		
			钢筋混凝土板面清理干净		
	☑ 5.2	轻钢龙骨埃特板面，硅酸钙板，平板吊顶	螺钉孔眼用防锈漆封孔，用腻子填平		
			☑10mm硅酸钙板，自攻螺钉拧牢 □12mm厚石膏板，自攻螺钉拧牢		
			轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距1200mm		
	☑ 5.3	轻钢龙骨埃特板面，硅酸钙板，造型起级吊顶	螺钉孔眼用防锈漆封孔，用腻子填平		
			□面封10mm硅酸钙板，自攻螺钉拧牢 ☑面封9.5mm厚石膏板，自攻螺钉拧牢		
			按造型用12mm-18mm厚木夹板制安造型底龙骨，面封12mm-18mm厚木夹板基层，成型固定		
			轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，横撑龙骨中距1200mm 木拍龙骨底架，面封木夹板基层面，固定平直		
	□ 5.4	轻钢龙骨条形扣板吊顶	0.8mm-1.2mm厚条形扣板，扣回平直		
			轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，卡骨网格宽按板宽，横撑龙骨中距1200mm		
	□ 5.5	轻钢龙骨方形扣板吊顶	0.8mm-1.2mm厚铝扣板，扣回平直		
			轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，三角卡骨网格宽按板宽，横撑龙骨中距1200mm		
	□ 5.6	夹板基面拱形，波浪形吊顶	面封双层4mm-5mm厚木夹板基面，成型固定		
			按造型用12mm-18mm厚木夹板制安造型底龙骨架，木龙骨间距300mm-400mm，成型固定		
	□ 5.7	木夹板饰面，平板吊顶	□ 衬脂胶　白乳胶浆　木胶粉□ 粘贴木质饰面，固定平直		
			面封12mm木夹板基层，固定平直		
			轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距1200mm		
	□ 5.8	天花线	□石膏线　□铝合金 □木线　□100mm宽石膏线		
	☑ 5.9	天花乳胶漆涂料/ICI涂料饰面	□喷纯妍涂料底漆2遍，面漆2遍-3遍		
			☑喷妍丽缎涂料底漆2遍，面漆2遍-3遍		
			批腻子(最少3遍)，打磨平		

类型	编号	项目	用料做法	适用范围	备注
	□ 5.10	木线饰面吊顶	□木线射订安装在木夹板面，固定平直 □木线挂装安装在龙骨架面，固定平直		
			□轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距800mm-1000mm，次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距1200mm，面封12mm-18mm木夹板基层，固定平直		
			□按造型用12mm-18mm厚木夹板制安造型底龙骨架，木龙骨间距300mm-400mm，面封双层4mm-5mm厚木夹板基面，成型固定		
			□25mm*25mm*2.5mm铝管龙骨架，龙骨间距40mm-80mm，固定平直		
			□38mm*38mm*2.5mm铝管龙骨架，龙骨间距40mm-80mm，固定平直		
	□ 6.1	轻质砖砌块隔墙	10mm厚1：3水泥砂浆罩面灰。		
			8mm-10mm厚1：1：6水泥、石灰膏、砂中层底抹平，表面扫毛。		
			2mm-3mm厚外加剂专用砂浆打底，表面刮毗，或专用界面剂甩毛。		
			喷湿墙面		
			水泥砂灰砌墙体　□100mm厚　□120mm厚 □150mm厚　□180mm厚　☑其他厚度		
			清理基层杂质及浮尘		
	☑ 6.2	轻钢龙骨石膏板，标准隔墙	板正面朝外，用自攻螺丝固定在龙骨框架上，螺丝间距：板边为200mm，板中为300mm。		
			填充棉(50mm厚，密度12kg/m3)应密缝垂直安装在竖向龙骨之间。		
			竖向龙骨：横C型龙骨卡入沿顶、沿地龙骨槽内，其间距　□300mm　☑400mm □600mm，竖向龙骨要等到安装板面时再进行固定。		
			沿顶、沿地龙骨：横U型龙骨用膨胀螺丝固定再结构层，螺丝间距600mm，且在龙骨两端头膨胀螺丝距离为50mm。		
	☑ 6.3	轻钢龙骨石膏板，双层龙骨隔墙	板正面朝外，用自攻螺丝固定在龙骨框架上，螺丝间距：板边为200mm，板中为300mm。		
			填充棉(50mm厚，密度12kg/m3)应密缝垂直安装在竖向龙骨之间。		
			竖向龙骨：横C型龙骨卡入沿顶、沿地龙骨槽内，其间距　□300mm　☑400mm □600mm，双层竖向龙骨之间应沿竖向每1.5米处用安装龙骨进行固定外，其他竖向龙骨要等到安装板面时再进行固定。		
			沿顶、沿地龙骨：横U型龙骨用膨胀螺丝固定再结构层，螺丝间距600mm，且在龙骨两端头膨胀螺丝距离为50mm。		

备注：

备 注：

执业注册师签章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：李 慧
注册号：2101077-017
有效期：至2027年10月21日

出图专用章

辽宁省工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 中仁正和工程设计集团有限公司
证书编号 A121010772 资质等级 甲级
业务范围 建筑行业（建筑工程）
有效期 至2029年07月24日
辽宁省住房和城乡建设厅制发
本图未加盖中仁正和工程设计集团有限公司出图专用章无效

中仁正和工程设计集团有限公司
Zhong Ren Zheng He Engineering Design Group Co., Ltd.
证书编号：A121010772 建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：辽自资规乙字23210036 城乡规划乙级

建设单位	东莞市能源投资集团有限公司		
项目名称	东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅项目		
子工程名称			
图纸名称	施工细则(二)		
审定人	李 慧		
项目负责人	李 慧		
专业负责人	杨 琳		
审 核	李 慧		
校 对	阮 佩		
设 计	陈子扬		
设计阶段	施工图	专业	建筑
图 号	JS-10	版本	第一版
工程编号	ZH-GD-2025-065	比例	1:100
日 期	2025.11	规格	A2